

CODI DE VERIFICACIÓ					
EXPEDIENT NÚM.	URB/2025/302	DOCUMENT NÚM.	SG19I03KE	DATA	09/09/2025
ÀREA	Secretaria General				
ASSUMPTE	Decret d'Alcaldia d'Incoació d'expedient per a l'aprovació del Projecte constructiu per a la instal·lació d'un equip de recloració al dipòsit Vilar 1				

DECRET núm.

1499/2025

Atès que en data 17 de juliol de 2025, Número de Registre General 3086 Codi d'Assentament REGE1902DQ, el Sr. Lluís Bancells Bau, en representació de l'empresa Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A - Agbar, ha presentat el Projecte constructiu per a la instal·lació d'un equip de recloració al dipòsit Vilar 1, amb redactat per l'enginyer tècnic d'obres públiques Marc Cucurella Vilà, col·legiat número 12.216, d'un import segons es relaciona:

Pressupost d'Execució Material	33.595,03 €
13% Despeses Generals	4.367,35 €
6% Benefici Industrial	2.015,70 €
Suma	39.978,08 €
21% IVA	8.395,40 €
Pressupost total per contractació	48.373,48 €

L'objectiu d'aquest projecte és garantir que l'aigua que s'emmagatzema al dipòsit del Vilar 1 mantingui els nivells de clor tal i com estableix la part C, taula 3 de l'annex I del RD 3/2023.

El projecte preveu la instal·lació d'un equip de recloració al dipòsit Vilar 1. Aquest equip estarà format per un analitzador de clor (i altres paràmetres com la terbolesa i la conductivitat), el qual captarà aigua mitjançant una presa a la canonada de sortida del dipòsit. Aquesta presa d'aigua es realitzarà mitjançant una bomba i, des de la qual es recircularà cap a l'interior del dipòsit, accedint per la part superior.

L'equip de l'analitzador de clor, el quadre elèctric i de telecontrol així com la bomba de recirculació s'ubicaran a l'interior d'una de les dues sales de la caseta existent, on es disposen dels mateixos equips per a la recloració del dipòsit del Vilar 2. A la segona sala, on actualment s'hi ubiquen els dipòsits de clor i la bomba dosificadora, s'hi proposa la incorporació dels nous dipòsits i bomba recirculadora per al dipòsit del Vilar 1. Des d'aquesta segona sala, es proposa canalitzar la canonada de polietilè per a la recirculació de l'aigua analitzada i el tub per a la dosificació de clor de PTFE fins a l'obertura d'accés superior del dipòsit.

Vist l'informe favorable emès pel Sr. Albert Clusella Vilaseca, Arquitecte de l'Ajuntament de Tona, i fent-se necessari procedir a l'aprovació del projecte esmentat; és per tot l'exposat que per la present

RESOLC:

Primer.- Incoar expedient per a l'aprovació del Projecte constructiu per a la instal·lació d'un equip de recloració al dipòsit Vilar 1, amb redactat per l'enginyer tècnic d'obres públiques Marc Cucurella Vilà, col·legiat número 12.216, d'un import segons es relaciona:

Pressupost d'Execució Material	33.595,03 €
13% Despeses Generals	4.367,35 €
6% Benefici Industrial	2.015,70 €
Suma	39.978,08 €
21% IVA	8.395,40 €
Pressupost total per contractació	48.373,48 €

Que per part de Secretaria s'emeti el corresponent informe jurídic sobre el procediment a seguir.

Documents annexats a la resolució:

Núm ordre	Assumpte	Document núm.	Codi de verificació
1	Projecte constructiu per a la instal·lació d'un equip de recloració al dipòsit Vilar 1	REGE1902DQ	

** Per descarregar el document annexat premeu [aquí](#) i introduïu el corresponent codi de verificació del document*

Ho mana i signa l'alcalde de l'Ajuntament de Tona, en el dia i l'hora que consta a la signatura.

Lluís Ges Parés
Alcalde
09-09-2025 15:29:07