



Ajuntament de Tona

CODI DE VERIFICACIÓ					
EXPEDIENT NÚM.	URB/2025/14	DOCUMENT NÚM.	SG19I0076	DATA	15/01/2025 08:39
ÀREA	Secretaria General				
ASSUMPTE	Incoació expedient per a l'aprovació del Projecte executiu per a la substitució de la gespa artificial del camp de futbol municipal de gespa artificial de Tona				

DECRET D'ALCALDIA

Vist el Projecte executiu per a la substitució de la gespa artificial del camp de futbol municipal de gespa artificial de Tona, redactat per part dels Serveis Tècnics Municipals, amb CSV 4A33435L06596E3H1DD3 i d'un import segons es relaciona:

Pressupost d'Execució Material	298.246,33 €
13 % Despeses Generals sobre 298.246,33	38.772,02 €
6 % Benefici Industrial sobre 298.246,33	17.894,78 €
Subtotal	354.913,13 €
21% IVA sobre 354.913,13	74.531,76 €
Total pressupost per contracte	429.444,89 €

L'objecte del projecte esmentat es establir les determinacions necessàries per definir les obres a executar per a la substitució de la gespa artificial del camp de futbol municipal de Tona, ubicat a la Zona Esportiva Municipal de Tona, carrer Jaume Balmes, 59 (Barcelona) i instal·lar-hi una nova gespa artificial adaptada a les noves necessitats normatives tenint en compte que l'actual gespa ha esgotat la seva vida útil.

La gespa artificial actual té un sistema de monofilament de 60 mm d'alçada amb reomplerts de terra de sílice i de cautxú SBR. Segons informe encarregat a una empresa especialitzada, per tal de saber l'estat del terreny de joc, ens estableix la següent diagnosi:

- Alçada promig actual eixos longitudinals Futbol 11 i Futbol 7, 37-47 mm, en les zones de més pes estàtic 30-37 mm (àrees porteries, punts de penal i de centre), zones de menys afectació 47-55 mm.
- Estat fil molt decantat i en les zones de més pes estàtic el fil desfibril·lat (de cada fil individual es fan molts fils prims degut al desgast normal dels propis fils).
- Estat juntes, es marquen lleument però sense cap desfixament greu.
- Ancoratge fil al backing correcte, el fil no s'arrenca, però sí que es trenca.
- Reomplert amb 27-37 mm d'alçada de promig essent una superfície tendint a dura pel joc, hi ha zones amb 10 mm de fil lliure sobre reomplerts i d'altres amb 20 mm.
- Reomplerts per sobre les fibres de gespa en zones on la planimetria de base és inferior són irregulars.
- Línies de marcatge amb mancança de fibres però encara amb suficient visibilitat per a la competició. tenint en compte que l'estat de la gespa actual no compleix amb els paràmetres UNE EN 156330-1 de paviment esportiu, conseqüència normal en una superfície de més de 14 anys d'antiguitat.

Fent-se necessari procedir a l'aprovació del projecte esmentat, és per tot l'exposat que per la present

RESOLC:

Primer.- Incoar expedient per a l'aprovació del Projecte executiu per a la substitució de la gespa artificial del camp de futbol municipal de gespa artificial de Tona, redactat per part dels Serveis Tècnics Municipals, amb CSV 4A33435L06596E3H1DD3 i que per part de Secretaria s'emeti el corresponent informe jurídic sobre el procediment a seguir.

Documents annexats a la resolució:

Núm ordre	Assumpte	Document núm.	Codi de verificació
1	Projecte executiu per a la substitució de la gespa artificial del camp de futbol municipal de Tona	URB19I002C	4A33435L06596E3H1DD3

**** Per descarregar el document annexat premeu i introduïu el corresponent codi de verificació del document***

Ho mana i signa l'alcalde de l'Ajuntament de Tona, en el dia i l'hora que consta a la signatura, i en dona fe el secretari.

Lluís Ges Parés
Alcalde
15-01-2025 12:20:20

Fajardo Graupera, Antoni
Secretari
15/01/2025 13:29